



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ – ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 179/25

ΣΥΜΒΑΣΗ (ποσού: 2.480,00 € με ΦΠΑ)

Παράταση 4μηνιαία για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου.
 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ)

Α' ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ

Ημερομηνία έναρξης: 01-10-2025

Στα γραφεία του Κωνσταντοπούλειου Γενικού Νοσοκομείου Ν Ιωνίας

Ημερομηνία λήξης: 31-01-2026

Συμβαλλόμενοι :

1. Ο Χρήστος Χ. Τσάμης Διοικητής του Νοσοκομείου νόμιμος εκπρόσωπος του Κωνσταντοπούλειου Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας καλούμενος στο εξής "Νοσοκομείο" και
2. Η εταιρεία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ Α.Ε.", ΑΦΜ 095593498, Θερμοπυλών 71-73 Χαϊδάρη, email info@eviar.gr, τηλ. 2105314914 νόμιμα εκπροσωπούμενη από καλούμενη στο εξής "Ανάδοχος".

Β' ΟΡΟΙ

Το "Νοσοκομείο" έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 29/23 διακήρυξη του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου. για τις ανάγκες του Νοσοκομείου
2. Την από 26-01-2024 (8η Συν Θέμα Α8) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού
3. Την από 28-02-2024 (16η Συν Θέμα Α6) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης της προσωρινής αναδόχου εταιρείας
4. Την από 26-09-2025 (69η Εκτ Συν Θεμ Α3) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η παράταση

αναθέτει

στον «Ανάδοχο» αντί του ποσού των 2.000,00 € πλέον ΦΠΑ 480,00 € και σύνολο με ΦΠΑ 2.480,00 € την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 4 της παρούσας με τους παρακάτω όρους:

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

ΠΛΗΡΩΜΗ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του «Αναδόχου» θα γίνεται μετά από την από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από το νοσοκομείο εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν το νοσοκομείο καθίσταται υπερήμερο και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Για τα νοσοκομεία εφαρμόζεται το άρθρο 5 του Ν 2955/01

Για την εξόφληση ο «Ανάδοχος» θα προσκομίζει:

1. Τιμολόγιο

2.Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας αν το ποσό υπερβαίνει τα 300 ευρώ.

Τον «Ανάδοχο» θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις

α) 0,02% υπέρ Δημοσίου (αρθ. 36 παρ 6 ν. 4412/16)

β) 2% επί της καθαρής αξίας (ν. 3580/07)

γ) 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 7 του ν. 4912/2022)

(Οι κρατήσεις υπολογίζονται στην αξία τιμολογίου πλην ΦΠΑ).

δ) Φόρος εισοδήματος που αναλογεί ν. 2198/94 επί του καθαρού ποσού της αξίας

ΑΡΘΡΟ 2ο

Για ότι δε ρυθμίζεται με την παρούσα σύμβαση θα ισχύουν οι όροι της αρ. 29/23 Διακήρυξης του “Νοσοκομείου” και η κείμενη σχετική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Εκτός των νομίμων και συμβατικών απαγορεύσεων, απαγορεύεται στον «Ανάδοχος» να εκχωρήσει την χορηγία σε οποιονδήποτε τρίτο, να ενεχυριάσει ή να μεταβιβάσει οποιαδήποτε απαίτηση απορρέει από την παρούσα σύμβαση χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του νοσοκομείου.

Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι τράπεζες που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1905/90 ΦΕΚ 147/15-11-90.

Στις περιπτώσεις που εκδοθεί ένταλμα και επιταγή στο όνομα του «Ανάδοχος», υποχρεούται ο προμηθευτής να αποδώσει τα ποσά των τιμολογίων που έχει εισπράξει κα είναι εκχωρημένα, στις τράπεζες και στις Α.Ε διαχείρισης απαιτήσεων που διέπονται από τις διατάξεις του παραπάνω νόμου, με τους οποίους έχει συναφθεί η μεταξύ τους σύμβαση εκχώρησης. Στην περίπτωση που τα τιμολόγια είναι ενεχυριασμένα να αναγράφεται η τράπεζα ή το πιστωτικό ίδρυμα που έχουν ενεχυριασθεί σε εμφανές σημείο του τιμολογίου.

2. Ο «Ανάδοχος» δηλώνει και συνομολογεί ότι έλαβε γνώση όλων των όρων και περιορισμών της σύμβασης αυτής και ότι με βάση αυτούς και μόνο θα λύνεται κάθε διαφορά ή αμφισβήτηση και κάθε διένεξη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Επίσης συμφωνείται ότι για κάθε τροποποίηση όρου της σύμβασης, πρόσθετη συμφωνία, παροχή διευκόλυνσης, παράταση χρόνου εκτέλεσης κ.λ.π. δεν μπορούν να αποδειχθούν παρά μόνο έγγραφα και αποκλείεται κάθε άλλο μέσο απόδειξης.

3.Η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση που αναδειχθεί χορηγητής από τη 1η ΥΠΕ Αττικής ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η παρούσα αφορά στις εγκαταστάσεις:

Α. των Υποσταθμών Μέσης τάσης (Μ/Τ),

Β. των μετασχηματιστών λαδιού,

Γ. των γενικών πεδίων χαμηλής τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.),

Δ. των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών,

Ε. του συστήματος ρύθμισης έργου ισχύος (συνφ),

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

Ο συντηρητής οφείλει εντός μηνός από την ανάδειξή του να επιθεωρήσει λεπτομερώς τις εγκαταστάσεις του υποσταθμού μέσης τάσης, των γενικών πεδίων χαμηλής τάσης και των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και να συντάξει τεύχος παρατηρήσεων.

Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώνει τις εργασίες συντήρησης των Γενικών Πεδίων Μέσης Τάσης, των μετασχηματιστών Νο1 και Νο2 και των Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης εντός τεσσάρων (4) ωρών.

Ο συντηρητής οφείλει να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

Α. Υποσταθμός Μέσης Τάσης

Αφορά τις εργασίες συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης 20KV, με ένα (1) γενικό διακόπτη Μέσης Τάσης και δύο (2) γενικούς διακόπτες Μετασχηματιστών.

1. Εργασίες ετήσιας συντήρησης

1. Γενικός καθαρισμός του χώρου των Πεδίων Μέσης Τάσης, των στοιχείων και των λοιπών εξαρτημάτων του πίνακα.
2. Έλεγχος των μονωτήρων Μέσης Τάσης.
3. Έλεγχος της κυψέλης Μέσης Τάσης - Ασφαλαιοαποζευκτών.
4. Έλεγχος των καλωδίων Μέσης Τάσης.
5. Έλεγχος των ακροδεκτών των καλωδίων Μέσης Τάσης της παροχής της ΔΕΗ.
6. Έλεγχος των εξαρτημάτων του συστήματος προστασίας των διακοπών Μέσης Τάσης.
7. Έλεγχος της λειτουργίας των διακοπών Μέσης Τάσης.
8. Δοκιμή του συστήματος προστασίας των διακοπών Μέσης Τάσης.
9. Μέτρηση των αντιστάσεων της μονώσεως του πίνακα με συσκευή megger 10 KV.
10. Μέτρηση των μονώσεων των καλωδίων Μέσης Τάσης με συσκευή megger 10 KV.
11. Μέτρηση των γειώσεων του τριγώνου ουδέτερου κόμβου και των μεταλλικών μερών.
12. Έλεγχος της περιμετρικής γειώσεως του χώρου και των μεταλλικών τμημάτων.
13. Έλεγχος των προστατευτικών μέσων ασφαλούς χειρισμού (τάπητες, γάντια).

Β. Μετασχηματιστές Λαδιού Νο 1 και Νο 2

Αφορά τις εργασίες συντήρησης των δύο (2) Μετασχηματιστών λαδιού ισχύος 1.000 KVA έκαστος.

1. Εργασίες μηνιαίας συντήρησης

1. Έλεγχος της στεγανότητας του κελύφους των δύο μετασχηματιστών.
2. Έλεγχος της στάθμης ελαίου στους δύο μετασχηματιστές.
3. Συμπλήρωμα ελαίου στους δύο μετασχηματιστές αν απαιτείται.
4. Έλεγχος της θερμοκρασίας των δύο μετασχηματιστών.
5. Έλεγχος της λειτουργίας του συστήματος αερισμού στους χώρους των δύο μετασχηματιστών.
6. Έλεγχος των δύο συστημάτων πυκνωτών μόνιμης αντιστάθμισης των μετασχηματιστών. Το κάθε σύστημα αποτελείται από συστοιχία τεσσάρων πυκνωτών (τύπος CLMD 13) για κάθε μετασχηματιστή.

2. Εργασίες εξαμηνιαίας συντήρησης:

1. Γενικός καθαρισμός στους χώρους των δύο μετασχηματιστών.
2. Καθαρισμός των μονωτήρων και του κελύφους των δύο μετασχηματιστών.
3. Έλεγχος και δοκιμή του συστήματος προστασίας.

3. Εργασίες ετήσιας συντήρησης:

1. Δειγματοληπτικός έλεγχος ελαίου και μέτρηση της διηλεκτρικής αντοχής και στους δυο μετασχηματιστές.
2. Μέτρηση των γειώσεων του τριγώνου ουδέτερου κόμβου και των μεταλλικών μερών.
3. Μέτρηση της αντιστάσεως τυλιγμάτων των δύο μετασχηματιστών (πηνία Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης).
4. Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού των μετασχηματιστών ισχύος 20/0,4 KV
5. Έλεγχος της περιμετρικής γειώσεως στους χώρους των δύο μετασχηματιστών και των μεταλλικών τμημάτων.
6. Έλεγχος των μονωτήρων Μέσης Τάσης.
7. Έλεγχος των καλωδίων Μέσης Τάσης.
8. Έλεγχος των ακροδεκτών Μέσης Τάσης.
9. Έλεγχος των ακροδεκτών Χαμηλής Τάσης.
10. Δοκιμή της λειτουργίας των συστημάτων προστασίας των μετασχηματιστών.
11. Αντικατάσταση των υγροσκοπικών κρυστάλλων αφύγρανσης λαδιού του κάθε μετασχηματιστή.
12. Μέτρηση της μόνωσης των τυλιγμάτων Μέσης και Χαμηλής Τάσης με συσκευή megger 10 KV, επίσης θα μετρηθούν και οι δείκτες PI, DAR, DD.

4. Αναλώσιμα Υλικά και Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασής τους

1. Ορυκτέλαιο με πρότυπο DIN 57370 για τους μετασχηματιστές Μέσης Τάσης Νο 1 και Μέσης Τάσης Νο 2 στην ποσότητα που απαιτείται για την κάλυψη απωλειών, διαρροών και διατήρησης της απαιτούμενης στάθμης στα δοχεία λαδιού.
2. Δείκτες υγροσκοπικών κρυστάλλων.
3. Υλικό αφύγρανσης (υγροσκοπικοί κρύσταλλοι) στην απαιτούμενη ποσότητα

Γ. Γενικά Πεδία Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.)

Γ1. Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο

Αφορά τις εργασίες συντήρησης των Γενικών Πεδίων Χαμηλής Τάσης:

1. Εργασίες μηνιαίας συντήρησης

1. Έλεγχος των συνδέσεων και των καλωδιώσεων των Γ.Π.Χ.Τ.
2. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και των λυχνιών των Γ.Π.Χ.Τ.

2. Εργασίες ετήσιας συντήρησης

1. Γενικός καθαρισμός των Γ.Π.Χ.Τ.
2. Σύσφιξη των συνδέσεων και των καλωδίων των Γ.Π.Χ.Τ.
3. Θερμογραφικός έλεγχος με υπέρυθρη κάμερα για τον εντοπισμό hot-spots (αυξημένη θερμοκρασία λόγω κακής επαφής ακροδεκτών, υπερέντασης, κ.λπ.)
4. Μέτρηση χωρητικότητας πυκνωτών αντιστάθμισης
5. Έλεγχος intertrip μεταξύ διακοπών Μ.Τ. και Χ.Τ.

Δ. Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη

Αφορά τις εργασίες συντήρησης του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 280 KVA στο κεντρικό κτίριο, του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 60 KVA στο Παλαιό Κτίριο και του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 60 KVA στο κτίριο του Ψυχιατρικού τμήματος.

1. Πετρελαιοκινητήρες

1.1 Εργασίες μηνιαίας συντήρησης

1. Έλεγχος της δεξαμενής του πετρελαίου και του αερισμού αυτής.
2. Έλεγχος της παροχής του πετρελαίου και καθαρισμός του προφίλτρου.
3. Έλεγχος του κυκλώματος πετρελαίου.
4. Έλεγχος της στάθμης λαδιού και του οργάνου πίεσεως.
5. Έλεγχος του κυκλώματος λαδιού.
6. Έλεγχος του ψυγείου και της στάθμης του νερού ψύξεως.
7. Έλεγχος του κυκλώματος νερού.
8. Έλεγχος του οργάνου μέτρησης της θερμοκρασίας του νερού.
9. Έλεγχος των ιμάντων του πετρελαιοκινητήρα.
10. Έλεγχος της αντιστάσεως προθερμάνσεως.
11. Έλεγχος των ακροδεκτών και των υγρών των μπαταριών.
12. Έλεγχος του συστήματος συντήρησης των μπαταριών.
13. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων ενδείξεως του πετρελαιοκινητήρα.
14. Έλεγχος του κυκλώματος αερισμού.
15. Έλεγχος και ρύθμιση των στροφών.
16. Έλεγχος της χωρητικότητας των συσσωρευτών

1.2 Εργασίες ετήσιας συντήρησης

1. Αντικατάσταση των φίλτρων πετρελαίου, νερού, λαδιού, αέρος.
2. Αντικατάσταση του συσσωρευτή.
3. Αντικατάσταση λαδιού.
4. Έλεγχος των καλωδιώσεων και των συνδέσεων.
5. Έλεγχος της αντλίας, της μίζας, του δυναμό και του μαγνήτη του πετρελαιοκινητήρα.
6. Έλεγχος της εξάτμισης και των αντικραδασμικών βάσεων του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους.
7. Γενική λίπανση και καθαρισμός.

1.3 Αναλώσιμα Ανταλλακτικά και Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασής τους

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (IVECO 60 kw) Καρδιολογικού, Ορθοπεδικού, νέων γραφείων Διοίκησης και γραφείων Τεχνικής Υπηρεσίας:

1. Φίλτρο λαδιού ενδεικτικού τύπου DONALDSONP558616 -1 τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

2. Φίλτρο πετρελαίου ενδεικτικού τύπου PERKINS 26561117 ή CAV 296 LUCAS -2 τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

3. Προφίλτρο πετρελαίου - 1 τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

4. Λάδια κινητήρα τύπου SAE 15/40 περίπου -15 kg.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

5. Συσσωρευτής 90 Ah -12 v. 1 τεμ. κλειστού τύπου.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (PERKINS 60 kw) Ψυχιατρικού τμήματος:

1. Φίλτρο λαδιού ενδεικτικού τύπου PERKINS 2654403 -1τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

2. Φίλτρο πετρελαίου ενδεικτικού τύπου PERKINS 26561117 -1τεμ

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

3. Λάδια κινητήρα τύπου SAE 15/40 περίπου -8 kg.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

4. Συσσωρευτής 92÷100 Ah -12 v. 1 τεμ. κλειστού τύπου.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος Νέου Κτιρίου (RENAULT 280 kw):

1. Φίλτρο λαδιού ενδεικτικού τύπου DONALDSONP553771 η LOCAmk731 - 2 τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης

2. Φίλτρο πετρελαίου ενδεικτικού τύπου DONALDSONP 553004 - 2 τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

3. Προφίλτρο πετρελαίου - 1 τεμ.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

4. Λάδια κινητήρα τύπου SAE 15/40 περίπου -25 kg.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

5. Συσσωρευτής 175 Ah -12 v. 2 τεμ. κλειστού τύπου.

Αλλαγή στην έναρξη της σύμβασης.

2. Γεννήτριες

2.1 Εργασίες μηνιαίας συντήρησης

1. Έλεγχος και καθαρισμός του αερισμού της γεννήτριας.
2. Έλεγχος και ρύθμιση της τάσεως εξόδου αν απαιτηθεί.
3. Έλεγχος και ρύθμιση της συχνότητας των περιόδων (Hz).
4. Έλεγχος – μέτρηση της χωρητικότητας των συσσωρευτών

2.2 Εργασίες ετήσιας συντήρησης

1. Έλεγχος της ηλεκτρονικής διέγερσης.
2. Γενική λίπανση και καθαρισμός.

3. Πίνακας Αυτοματισμού H/Z

3.1 Εργασίες μηνιαίας συντήρησης

1. Έλεγχος των συνδέσεων και των καλωδιώσεων του πίνακα.
2. Έλεγχος των ηλεκτρικών οργάνων και των λυχνιών του πίνακα.
3. Δοκιμαστική χειροκίνητη λειτουργία του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους, **χωρίς τα φορτία ανάγκης.**

3.2 Εργασίες ετήσιας συντήρησης

1. Σύσφιξη των ακροδεκτών των καλωδίων του πίνακα.
2. Γενικός καθαρισμός.
3. Με έγγραφη εντολή της υπηρεσίας, πλήρης έλεγχος της αυτόματης λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους **και με τα φορτία ανάγκης.**

Ε. Συστήματα Ρύθμισης Άεργου Ισχύος

Αφορά τη συντήρηση των δύο συστημάτων ρύθμισης της Άεργου Ισχύος:

1. Εργασίες μηνιαίας συντήρησης:

1. Έλεγχος της λειτουργίας των δύο ρυθμιστών άεργου ισχύος.
2. Έλεγχος της κατάστασης των πυκνωτών των δύο συστημάτων.
3. Έλεγχος των συνδέσεων των πυκνωτών των δύο συστημάτων.
4. Έλεγχος της θερμοκρασίας στο εσωτερικό των πεδίων.
5. Έλεγχος της λειτουργίας του αυτόματου συστήματος εξαερισμού των πεδίων.

2. Εργασίες ετήσιας συντήρησης

1. Γενικός καθαρισμός του χώρου.
2. Εσωτερικός καθαρισμός των πεδίων.
3. Σύσφιξη των ακροδεκτών των καλωδίων Χαμηλής Τάσης του πίνακα.
4. Σύσφιξη των ακροδεκτών των καλωδίων των πυκνωτών.

3. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο συντηρητής υποχρεούται πέραν των καθοριζόμενων περιοδικών συντηρήσεων να επιλαμβάνεται βλάβης όταν ειδοποιηθεί από το Νοσοκομείο εντός δύο (2) ωρών από την ειδοποίηση.

Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης εντός 24ώρου από την έγγραφη ειδοποίησή του. Σε περίπτωση κατά την οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί άμεσα κάποιο ανταλλακτικό, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην τακτική συντήρηση, ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος στην άμεση αντικατάστασή του (κατόπιν γραπτής εντολής από την Τεχνική Υπηρεσία) με έκδοση Δελτίου Αποστολής, ενώ η έκδοση Τιμολογίου θα γίνεται όταν εγκριθεί η δαπάνη από το Νοσοκομείο.

Για ανταλλακτικά και εργασίες επισκευών που δεν περιλαμβάνονται στην τακτική συντήρηση λόγω του ότι δεν δύναται να προβλεφθούν, θα υποβάλλεται προσφορά κατά περίπτωση.

Διάφορες νέες εργασίες (π.χ. επεκτάσεις δικτύων, αντικατάσταση ανταλλακτικών ΗΖ, φθαρμένος εξοπλισμός ΥΣ, κ.λπ.) οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην τακτική συντήρηση, θα πραγματοποιούνται μετά από γραπτή προσφορά, ύστερα από σχετικό αίτημα του Νοσοκομείου και κατόπιν έγκρισης της δαπάνης.

4. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Εντός μηνός από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία κατάσταση των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους .

Ο συντηρητής οφείλει να συμπληρώνει το ημερολόγιο που θα φυλάσσεται στο χώρο του κέντρου παροχής και στο οποίο θα καταχωρεί τις ημερομηνίες επισκέψεως της εγκατάστασης, τις εργασίες που εκτελεί καθώς και τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν. Μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσονται, σε δύο αντίγραφα, τα σχετικά έντυπα ελέγχου-συντηρήσεων των εγκαταστάσεων, στα οποία θα σημειώνονται η ημερομηνία επίσκεψης, οι εργασίες που εκτελέστηκαν καθώς και τα εξαρτήματα ή υλικά των εγκαταστάσεων που επιθεωρήθηκαν και λειτουργούν πλημμελώς είτε χρήζουν προληπτικής συντήρησης. Τα έντυπα αυτά θα συνυπογράφονται από τον συντηρητή και την Τεχνική Υπηρεσία και καθένας θα κρατάει από ένα αντίγραφο.

Οι εργασίες των παραγράφων Α, Β, Γ, και Δ θα πραγματοποιηθούν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες και θα επακολουθήσουν τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσης εργασιών.

Ο συντηρητής θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα επέμβει σε αυτές άλλο πρόσωπο και το Νοσοκομείο θα προσκομίζει εγκαίρως τα ανταλλακτικά.

6. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Τα αναλώσιμα υλικά της συντήρησης θα περιληφθούν στην τιμή της προσφοράς του συντηρητή και θα αντικαθίστανται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου «Αναλώσιμα Υλικά και Χρονοδιάγραμμα Αντικατάστασής τους».

Για τα ανταλλακτικά που πιθανόν να απαιτηθούν καθώς και για τα αναλώσιμα ο συντηρητής θα υποβάλει σχετικό τιμοκατάλογο που θα τον δεσμεύει επί ένα έτος με τιμαριθμική αναπροσαρμογή για το δεύτερο εφόσον παραταθεί η σύμβαση.

Επίσης οφείλει, εντός ενός μηνός από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως να παραδώσει στην Υπηρεσία κατάσταση των ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Χ. ΤΣΑΜΗΣ