

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Πίνακας αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/3382
Σ.1233
Δεκέλεια, 9 Αυγ 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Αντικατάστασης Επιστέγασης Αποδυτηρίων Γηπέδου Μπάσκετ για ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ. 182/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015173277
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015184483
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015241946
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/3379/Σ.1152/21-6-24/ΣΙ Δγη με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 6 Αυγ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
- γ. ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
- γ. ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
- γ. ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

- α. ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
- β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
- γ. ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» με ΑΦΜ 079141771, διεύθυνση Ερμού 62, Ελευσίνα, ΤΚ 19200, τηλ. 210-5547143, e-mail: xar.loukos@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	45000000-7	Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενης επιστέγασης από λαμαρίνα, ως Τ.Π.	m ²	330	6,00	1.980,00
2		Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενης μεταλλικής υδρορροής μετά των κατεβασμάτων αυτής, ως Τ.Π.	TEM	1	550,00	550,00
3		Αντικατάσταση στοιχείων μεταλλικού σκελετού έδρασης με στρατζαριστά κατάλληλης διατομής	TEM	1	1.500,00	1.500,00
4		Επιστέγαση με θερμομονωτικά πετάσματα πολυουρεθάνης οροφής (πάνελ) πάχους 30mm, ως Τ.Π.	m ²	360	49,00	17.640,00
5		Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων (χτένι, σόκορο κλπ), ως Τ.Π.	TEM	1	600,00	600,00
6		Εγκατάσταση οριζόντιας υδρορροής, μήκους 40m με ανάπτυγμα 1m από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,50mm, συμπεριλαμβανομένων στηριγμάτων, λοιπών υλικών και μικροϋλικών, ως Τ.Π.	TEM	1	2.100,00	2.100,00
7		Τοποθέτηση σωλήνων απορροής υδάτων (κατεβάσματα) διατομής Φ100, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών στήριξης και μικροϋλικών, ως Τ.Π.	TEM	5	250,00	1.250,00
8		Μίσθωση κάδου αποκομιδής μπαζών	TEM	3	160,00	480,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)						26.100,00
ΦΠΑ 24 %						6.264,00
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€)						32.364,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του Συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (ΑΒ Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκελείας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής γραφείου Διαγωνιστικών Διαδικασιών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών
Διαδικασιών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΛΟΥΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

xar.loukos@gmail.com

zhtatexnikh@gmail.com

ioannisgeorgiadhs@yahoo.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
9 Αυγ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.3382/Σ.1233

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών αντικατάστασης της υφιστάμενης οροφής των αποδυτηρίων μπάσκειτ, με πάνελ πολυουρεθάνης καθώς και της υφιστάμενης υδρορροής μετά των κατεβασμάτων αυτής.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1 ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Αρχικά θα αποξηλωθεί η υφιστάμενη μεταλλική υδρορροή συνολικού μήκους 40m μετά των 5 κατεβασμάτων αυτής. Επίσης θα αποξηλωθεί το σύνολο της υφιστάμενης επιστέγασης από λαμαρίνα των αποδυτηρίων, συνολικής επιφάνειας 330m². Ο σκελετός έδρασης της υφιστάμενης επιστέγασης θα ελεγχθεί ως προς την φέρουσα ικανότητα του και τα στοιχεία που παρουσιάζουν φθορές θα απομακρυνθούν από την κατασκευή.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν μετά προσοχής ώστε να μην δημιουργηθούν φθορές στο στοιχεία του κτιρίου.

Όλα τα υλικά καθαιρέσεων και αποξηλώσεων που θα προκύψουν, θα μεταφερθούν σε κάδους αποκομιδής μπαζών και εν συνεχεία θα απορριφθούν σε νόμιμο χώρο εκτός στρατοπέδου, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου.

3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗΣ

Θα τοποθετηθεί επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ), με ενδιάμεση μόνωση από σκληρή διογκωμένη πολυουρεθάνη, πάχους 30 mm. Η στερέωση θα γίνει επί του υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού. Όποια στοιχεία του μεταλλικού σκελετού παρουσιάζουν φθορές (οξειδώσεις κλπ), θα αντικατασταθούν με νέα, για την ασφαλή έδραση της νέας επιστέγασης. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια εξωτερικής πλαϊνής, μπροστινής και πίσω κάλυψης άκρου (χτένι και σόκορο αντίστοιχα) στις άκρες της επιστέγασης. Οι ακριβείς τελικές διαστάσεις των πετασμάτων θα ληφθούν με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή, ώστε ν' αποφευχθούν τυχόν κοπές κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση, θα δοθεί ως προς την τοποθέτηση των πάνελ, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης στεγανότητα τους ενός με του επόμενου, όπως και ο αφρός αντίστοιχα ν' ακουμπάει ακριβώς με τον αφρού του άλλου, επιτυγχάνοντας την επιθυμητή θερμομόνωση. Τα πάνελ οροφής θα τοποθετηθούν και θα στερεωθούν με ασφάλεια στον μεταλλικό σκελετό με ειδικά εξαρτήματα στήριξης που θα

Α-3

αποτελούνται από γαλβανιζέ αυτοδιάτρητες βίδες, ειδική καλύπτρα κατάλληλου μεγέθους για τις κορυφές του πάνελ, μονωτική ροδέλα για την κάτω πλευρά της καλύπτρας και μεταλλική γαλβανισμένη ροδέλα.

Στην εργασία τοποθέτησης περιλαμβάνονται ανηγμένα όλα τα απαιτούμενα υλικά (μεταλλικός σκελετός, πάνελ κλπ), υλικά στήριξης, στεγάνωσης, όπως βουτυλικό κορδόνι και αφρώδη παρεμβύσματα, που θα απαιτηθούν για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

3.3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ

Για την απορροή των ομβρίων υδάτων άνωθεν του στεγασμένου χώρου, θα κατασκευαστεί κατά μήκος υδρορροή με ανάπτυγμα 1m, από γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,50mm και συνολικού μήκους 40m περίπου. Επίσης θα εγκατασταθούν 5 σωλήνες απορροής υδάτων (κατεβάσματα) διατομής Φ100 ισομοιρασμένοι στη πρόσοψη του κτιρίου, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, μέσω των οποίων τα όμβρια ύδατα θα οδηγούνται στο έδαφος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις όποιες ενώσεις προκύψουν στην οριζόντια υδρορροή καθώς και στις συναρμογές μεταξύ οριζόντιας υδρορροής και κατεβασμάτων, ως προς απόλυτη στεγανότητά τους.

Στη τιμή της εργασίας συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα πάσης φύσεως υλικά (υδρορροή, σωλήνες κλπ), μικροϋλικά και εργαλεία για την άρτια εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών.

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα των εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τέτοια ώστε να έχουν την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους, θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και του καταλληλότερου είδους για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Α-4

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κλπ) και ιδιαίτερα όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας για εργασίες σε ύψος, δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών.

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του.

Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών
Διαδικασιών