

**ΠΡΟΣ:** ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  
Πίνακας αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
Τηλ.: 2108191263  
**ΚΟΙΝ.:** Φ.831/3377  
Σ.1228  
Δεκέλεια, 9 Αυγ 24

**ΘΕΜΑ:** Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Συντήρησης Χωρών Υγιεινής Κτιρίου Μ-331 για ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ. 176/2024)

**ΣΧΕΤ.:** α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015159049  
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015202148  
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015241940  
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/3379/Σ.1152/21-6-24/ΣΙ Δγη με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 6 Αυγ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

### **Αποφασίζουμε**

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. REBUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
- γ. MICLEA REMUS

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. REBUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
- γ. MICLEA REMUS

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. REBUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
- γ. MICLEA REMUS

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

- α. Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ
- β. REBUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
- γ. MICLEA REMUS

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ», με ΑΦΜ 800549627, διεύθυνση Αγ. Αικατερίνης 32, Μάνδρα, ΤΚ 19600, τηλ 210-5542696, email: argyriou.ike@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

| α/α | CPV        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                 | Μ.Μ.           | ΠΟΣ | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή (€) |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------|-------------------|
| 1   | 45000000-7 | Αποξήλωση υφιστάμενων λεκανών, μπαταριών ντούζ, μπαταριών νιπτήρων, καζανακία υψηλής πίεσης κλπ, ως Τ.Π.                                                  | TEM            | 1   | 320,00           | 320,00            |
| 2   |            | Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, παλαιών ηλεκτρολογικών γραμμών, πριζοδιακοπών, ηλεκτρολογικού πίνακα (μετά του διακοπτικού υλικού του), ως Τ.Π. | TEM            | 1   | 210,00           | 210,00            |
| 3   |            | Αποξήλωση ξύλινων θυρών μετά των μεταλλικών κασσωμάτων, ξύλινων πάγκων και ερμαρίων, καθρεπτών κλπ, ως Τ.Π.                                               | TEM            | 1   | 270,00           | 270,00            |
| 4   |            | Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου και μεταφορά προϊόντων προς απόρριψη                                                                               | TEM            | 1   | 450,00           | 450,00            |
| 5   |            | Οικοδομικές εργασίες κατασκευής τοιχοποιιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών, ως Τ.Π.                                                         | m <sup>2</sup> | 40  | 50,00            | 2.000,00          |
| 6   |            | Κατασκευή χτιστής ντουζιέρας, διαστάσεων 0,80x0,80m συμπεριλαμβανομένων των υλικών (μπαταρία, σιφόνια, πόρτα κλπ) πλήρης και ετοιμη προς χρήση            | TEM            | 6   | 400,00           | 2.400,00          |
| 7   |            | Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου και τοίχου, ως Τ.Π.                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 250 | 35,00            | 8.750,00          |
| 8   |            | Εργασίες αποκατάστασης και προετοιμασίας προς χρώση επιφανειών (απόξεση παλαιών χρωματισμών, στοκάρισμα, αστάρωμα κλπ), ως Τ.Π.                           | TEM            | 1   | 500,00           | 500,00            |
| 9   |            | Χρώση υφιστάμενων εσωτερικών τοιχοποιιών με οικολογικό πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης σε 2 διαστρώσεις, ως Τ.Π.                                         | m <sup>2</sup> | 90  | 18,00            | 1.620,00          |
| 10  |            | Εγκατάσταση μαρμάρινων πάγκων διαστάσεων 3,00*0,80m με υποδοχές για τοποθέτηση επικαθήμενων νιπτήρων, συμπεριλαμβανομένων των υλικών                      | TEM            | 6   | 400,00           | 2.400,00          |
| 11  |            | Εγκατάσταση θυρών από ξυλεία ειδικού τύπου που δε φουσκώνει, διαστάσεων 0,65X1,70, ως Τ.Π.                                                                | TEM            | 13  | 380,00           | 4.940,00          |
| 12  |            | Υδραυλικές εργασίες κατασκευής νέου δικτύου αποχέτευσης, χώρου WC, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, ως Τ.Π.                              | TEM            | 1   | 1.000,00         | 1.000,00          |

| α/α                           | CPV        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                        | Μ.Μ. | ΠΟΣ | Τιμή Μονάδος (€) | Συνολική Τιμή (€) |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------------------|-------------------|
| 13                            | 45000000-7 | Υδραυλικές εργασίες κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης χώρου WC, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών, ως Τ.Π.                                                                         | TEM  | 1   | 1.500,00         | 1.500,00          |
| 14                            |            | Εργασίες εγκατάστασης νεών ειδών υγιεινής, ως Τ.Π.                                                                                                                                               | TEM  | 2   | 600,00           | 1.200,00          |
| 15                            |            | Ηλεκτρολογικές εργασίες ισχυρών ρευμάτων, (τοποθέτηση και σύνδεση ρευματοδοτών, διακοπών, διακοπτικού υλικού, φωτιστικών σωμάτων κλπ), δοκιμές - έλεγχοι καλής λειτουργίας εγκατάστασης, ως Τ.Π. | TEM  | 1   | 1.800,00         | 1.800,00          |
| 16                            |            | Μίσθωση κάδου αποκομιδής μπαζών                                                                                                                                                                  | TEM  | 4   | 160,00           | 640,00            |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€)        |            |                                                                                                                                                                                                  |      |     |                  | 30.000,00         |
| ΦΠΑ 24 %                      |            |                                                                                                                                                                                                  |      |     |                  | 7.200,00          |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ (€) |            |                                                                                                                                                                                                  |      |     |                  | 37.200,00         |

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του Συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (ΑΒ Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής γραφείου Διαγωνιστικών Διαδικασιών, Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος  
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος  
Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών  
Διαδικασιών

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΙΚΕ  
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΥΠ.

argyriou.ike@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

REBUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ  
MICLEA REMUS  
ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

rebuskat@yahoo.com

remusmiclea5@gmail.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  
9 Αυγ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.831/ΑΔ.3377/Σ.1228

## ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Μ-331»

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2024

## 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή των βόρειων λουτήρων του κτιρίου Μ-331.

## 2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σ' έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### 3.1 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Αρχικά, θα αποξηλωθούν όλα τα είδη υγιεινής (λεκάνες, καταιωνιστήρες κτλ) των λουτήρων. Θα γίνει έλεγχος λειτουργικότητας σε νιπτήρες, μπασίνια, νιπτήρων και καταιωνιστήρες και όσοι κριθούν από την Υπηρεσία ως λειτουργικοί θα αποξηλωθούν με προσοχή και θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. Τα εσωτερικά τοιχία που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία θα κατεδαφιστούν προκειμένου ο χώρος να είναι πλήρως καθαρός από παλαιά πλακίδια, δάπεδο, εμφανείς σωληνώσεις, καθρέφτες, θύρες, ερμάρια κτλ. Επιπλέον, πριν την έναρξη των ηλεκτρολογικών εργασιών θα αποξηλωθούν τα παλιά φωτιστικά, πρίζες, διακόπτες κλπ.

Όλα τα μπάζα θα μεταφερθούν με ευθύνη του Αναδόχου σε κάδους αποκομιδής που θα τοποθετηθούν σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία και μετά το πέρας των εργασιών θα απομακρυνθούν εκτός στρατοπέδου σε νόμιμο λειτουργούντα χώρο.

### 3.2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η πρότερη διαρρύθμιση του χώρου θα αλλάξει, προκειμένου να εξυπηρετούνται περισσότερα άτομα. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστούν τοιχία με ύψος 2,15m και μήκος 1,50m, στις θέσεις του χώρου που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ώστε να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις για λεκάνες, νιπτήρες και ντουζιέρες. Οι νέες ντουζιέρες που θα κατασκευαστούν στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, θα είναι χτιστές με κατάλληλη ρύση για την απορροή των υδάτων. Όλα τα απαιτούμενα οικοδομικά υλικά (πλίνθοι, σοβάς, τσιμέντα κλπ) για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβάνονται στη τιμή προσφοράς του αναδόχου και δεν αποζημιώνονται ιδιαίτερα.

### 3.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΥΡΩΝ

Θα τοποθετηθούν νέες ξύλινες θύρες (πρεσαριστές) στις θέσεις των τουαλετών και των ντουζιέρων, ενδεικτικών διαστάσεων 0,65x1,70m και πάχους περίπου 4cm. Οι ξύλινες θύρες στις ντουζιέρες θα απέχουν τουλάχιστον 15cm

από το έδαφος και δεν θα ακουμπούν κάτω. Ακόμη, θα κατασκευαστούν πορτάκια (3 τεμάχια για κάθε πλευρά-σύνολο 6 τεμάχια) για τα ερμάρια ύψους περίπου 0,80m. Το συνολικό μήκος κάθε πλευράς είναι περίπου 3m.

Στις ανωτέρω κατασκευές, ο ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει στη τιμή προσφοράς του και τη κατασκευή των κασσωμάτων καθώς και τη κατασκευή των πάγκων-ερμαρίων (τοποθέτηση τελάρου) για τη τοποθέτηση των μαρμαρίνων πάγκων.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές και ο προμηθευτής ευθύνεται για τη σωστή λήψη των ακριβών διαστάσεων επί τόπου και μετά τη κατασκευή των εσωτερικών τοιχίων.

Οι ξύλινες θύρες θα είναι κατασκευασμένες από ξυλεία ειδικού τύπου που δε φουσκώνει (σουηδικού τύπου). Επισημαίνεται επίσης ότι τα κασώματα καθώς και οι ξύλινες θύρες-πορτάκια θα παραδοθούν βαμμένα σε χρώμα επιλογής της Υπηρεσίας. Τέλος, στη τιμή συμπεριλαμβάνονται τα πόμολα, οι κλειδαριές και οι σύρτες, καθώς και κάθε άλλο εξάρτημα για την παράδοση των ανωτέρω σε πλήρη λειτουργία.

### **3.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΑΓΚΩΝ**

Θα γίνει τοποθέτηση μαρμαρίνων πάγκων διαστάσεων 3,00m x 0,80m περίπου. Οι πάγκοι θα παραδοθούν με τις οπές έτοιμες (βάσει του σχεδίου διαστάσεων του νιπτήρα) προκειμένου να τοποθετηθούν οι επικαθήμενοι νιπτήρες.

Στη τιμή τοποθέτησης των ανωτέρω αναφερόμενων μαρμαρίνων πάγκων, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλα τα υλικά (μαρμαρίνοι πάγκοι), μικρουλικά και εργαλεία που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

### **3.5 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι σωληνώσεις κρύου, ζεστού νερού, ανακυκλοφορίας (επιστροφή) και αποχέτευσης εντός των λουτήρων καθώς και όλα τα σιφώνια δαπέδου, θα αντικατασταθούν με νέα. Η προμήθεια τους συμπεριλαμβάνεται στη προσφορά του αναδόχου. Η διατομή της νέας σωλήνας αποχέτευσης θα είναι ίδια με την υπάρχουσα. Οι νέες σωληνώσεις του κρύου, ζεστού νερού καθώς και της ανακυκλοφορίας θα είναι πολυστρωματικές αντίστοιχης διατομής. Επίσης, θα γίνουν συνδέσεις όλων των μπαταριών (νιπτήρες, ντουζιέρες) καθώς και τοποθετήσεις των ειδών υγιεινής. Ακόμη, θα τοποθετηθούν σωληνώσεις παροχής και αποχέτευσης σε σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία με αναμονές για σύνδεση πλυντηρίου οικιακού τύπου. Τέλος, θα γίνει δοκιμή καλής λειτουργίας και στεγανότητας όλων των ανωτέρω, πριν την επικάλυψή τους.

Θα τοποθετηθούν ενιαίοι καθρέφτες πάνω από τους μαρμαρίνους πάγκους, χαρτοθήκες σε κάθε λεκάνη, μπαταρίες με τηλέφωνο και σπιράλ στις ντουζιέρες και αναμικτικές μπαταρίες στους νιπτήρες. Οι λεκάνες που θα τοποθετηθούν θα είναι πορσελάνινες, με καζανάκι πλάτης χαμηλής πίεσης.

Στη τιμή για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών (σωλήνες, είδη υγιεινής, καθρέπτες, μπασίρες κλπ) και μικροϋλικών- εξαρτημάτων και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

### **3.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ**

Αφού, ολοκληρωθεί η εργασία για την εξομάλυνση του υφιστάμενου δαπέδου, θα γίνει επίστρωση της τελικής επιφάνειας με κεραμικά (αντιολισθηρά), εφυαλωμένα πλακίδια, ενδεικτικών διαστάσεων, 30 x 30 cm ή 35 x 35 cm ή οποιαδήποτε άλλης διάστασης, οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου εφαρμογής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των χρηστών, επί επιφανείας τσιμεντοκονιάματος με ειδική ακρυλική κόλλα για κεραμικά πλακίδια κατάλληλη για υγρούς χώρους. Τέλος, όπου διέρχονται σωληνώσεις θα καλυφθούν πρώτα πλήρως με τσιμεντοκονία και μετά θα σοβαντισθούν. Στις θέσεις διέλευσης των υδραυλικών σωληνώσεων, διακοπών, ρευματοδοτών κ.λ.π. θα διανοιχθούν οπές στα πλακίδια και θα προσαρμοσθούν πλήρως στα υπάρχοντα κυττία. Τέλος, στη θέση του σιφωνιού νιπτήρα θα αφεθεί κενός χώρος που θα καλυφθεί με πλακίδια μετά την τοποθέτηση του σιφωνιού. Η δόμηση και η αρμολόγηση, θα γίνει με κατάλληλη τσιμεντοκονία ή κόλλα. Επίσης θα γίνει επίστρωση πλακιδίων μέχρι ύψους 2,15m περίπου στις τοιχοποιίες.

Στη τιμή για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών (πλακάκια, κόλλες, στόκος κλπ) και μικροϋλικών- εξαρτημάτων και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

### **3.7 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Θα αποξηλωθούν όλα τα παλιά φωτιστικά, οι ρευματοδότες και οι διακόπτες του χώρου. Θα αντικατασταθούν με νέα φωτιστικά, ένα πάνω από κάθε χώρο χρήσης τουαλέτας, ντουζιέρας και νιπτήρα και τέσσερα σε κοινούς χώρους (2 στους διαδρόμους και 2 ανάμεσα από νιπτήρες). Επιπλέον, θα αντικατασταθούν οι διακόπτες και οι ρευματοδότες και θα τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Τέλος θα περαστεί νέα ηλεκτρολογική γραμμή για την τροφοδότηση πλυντηρίων ρούχων, στις θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Στη τιμή των εργασιών συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

### **3.8 ΧΡΩΣΕΙΣ**

Τέλος, θα γίνει προετοιμασία της οροφής καθώς και των πλαϊνών τοίχων για χρώση (έως την έναρξη της πλακόστρωσης), η οποία θα περιλαμβάνει απόξεση και απομάκρυνση όλων των υφισταμένων σαθρών χρωμάτων. Θα ακολουθήσει τοπικό σπατουλάρισμα των αποσαθρωμένων περιοχών με ακρυλικό στόκο σπατουλαρίσματος. Στη συνέχεια θα ασταρωθούν οι επιφάνειες τοπικά όπου χρειάζεται, με μία στρώση διαφανούς ακρυλικού υποστρώματος διαλύτου, αραιωμένο έως 100% με διαλυτικό. Όλα τα απαιτούμενα υλικά (χρώματα κλπ),

μικροϋλικά και εργαλεία, θα συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της εργασίας χρωματισμού. Μετά την προετοιμασία των επιφανειών θα εφαρμοστεί ο χρωματισμός στους τοίχους, σε λευκή απόχρωση, με οικολογικό πλαστικό χρώμα νερού σε δύο στρώσεις. Η εφαρμογή θα γίνει με ρολό ή πινέλο, όπως διευκολύνει κατά περίπτωση, μέχρι την επίτευξη ομοιόμορφης και ομοιόχρωμης επιφάνειας, χωρίς νερά.

Στη τιμή για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών, συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών (χρώματα κλπ) και μικροϋλικών και εργαλείων και δεν αποζημιώνεται ιδιαίτερα.

#### **4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ**

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών θα πραγματοποιηθεί από τον φορέα των εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Όλα τα υλικά που θα ενσωματωθούν στο έργο θα είναι τέτοια ώστε να έχουν την βέλτιστη σχέση ποιότητας-κόστους, θα είναι καινούρια, άριστης ποιότητας και του καταλληλότερου είδους για να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

#### **5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

#### **6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό του (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.). Το προς μίσθωση συνεργείο υποχρεούται με το πέρας των εργασιών να παραδώσει το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Α-6

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του. Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου  
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ ΔεκέλειαςΑνθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος  
Επιτελής Γραφείου Διαγωνιστικών  
Διαδικασιών