



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ**

Ταχ.Δ/νση : Σκάλα Λακωνίας
Ταχ.Κωδ. : 23051
Πληροφ. : Δερτιλής Παν/της
Τηλ. : 2735029215

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ**

Σκάλα 01/11/2024
Αρ. πρωτ.: 17536

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης κοινοτήτων Σκάλας-Βλαχιώτη»

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ευρώτα**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ζ του Ν.3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
4. Την αριθ. 15/2024 μελέτη της Δνσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης κοινοτήτων Σκάλας - Βλαχιώτη», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50.000,00 €.
5. Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση του κάτωθι έργου.
6. Το από 23-9-2024πρωτογενές αίτημα της Δνσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ:24REQ015463873 2024-09-23).
7. Την αριθ. 205/2024(ΑΔΑ:9Μ3ΙΩΡΛ-7ΓΞ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ευρώτα, περί υλοποίησης του έργου και συγκρότησης επιτροπής ελέγχου προσφορών.
8. α) Την αριθ. Α1364/2024 (αριθ. πρωτ. 14965/26-9-2024) – (ΑΔΑ: 6ΛΝΝΩΡΛ-Ρ7Β, ΑΔΑΜ: 24REQ015492474 2024-09-26) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η αριθ. 14883/24-9-2024 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης και για το ότι η αξία των απευθείας αναθέσεις των έργων δεν ξεπερνούν το 10% της αξίας του συνόλου των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου.
9. Την αριθ.15715/08-10-2024 Πρόσκληση Δήμου Ευρώτα (ΑΔΑΜ:24PROC015560429 2024-10-08), η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ την 08/10/2024 και εστάλη στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
 - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ο.Ε.
 - ΦΙΦΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 - ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Η πρόσκληση απεστάλη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ και η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω της πλατφόρμας, απέκτησε τον συστηματικό αριθμό 210016.
10. Την έγκαιρη (έως την 16-10-2024 και ώρα 15:00) ηλεκτρονική υποβολή προσφοράς, από τους οικονομικούς φορείς που απεστάλη η πρόσκληση.
11. Το από 17-10-2024 (που ολοκληρώθηκε την 21-10-2024) Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου Δικαιολογητικών, που υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
12. Το αριθ. 17534/01-11-2024 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί ανάθεσης υλοποίησης του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης κοινοτήτων Σκάλας-Βλαχιώτη», στον οικονομικό φορέα «ΦΙΦΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με μέση έκπτωση (ΕΝΑ) 1%.

13. Την αριθ. 90/04-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΨΞΒΩΡΛ-7Ι3) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατασκευή δικτύου και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης κοινοτήτων Σκάλας-Βλαχιώτη», στον οικονομικό φορέα «ΦΙΦΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με έδρα Σκάλα Λακωνίας, ΑΦΜ 139328128 - ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ, η εργοληπτική επιχείρηση του οποίου είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με ΑΜ 31841 και στη κατηγορία έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Τάξης Α1.
2. Η ανάθεση αφορά την εκτέλεση του έργου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην αριθ. 15/2024 μελέτη της Δνσης Περιβάλλοντος, Υπ. Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ευρώτα. Ειδικότερα η Τεχνική Έκθεση της μελέτης αναφέρει:

«Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ - ΒΛΑΧΙΩΤΗ», με προϋπολογισμό 50.000,00 ευρώ.

Ειδικότερα προβλέπονται τα κάτωθι:

- 1) Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην Κοινότητα Σκάλας, ονομ. διαμέτρου DN 200 mm (σειρά 41) σε δημοτική οδό κάθετη επί της οδού Πάρνωνος, έμπροσθεν οικίας Αλειφέρη Ιωάννη (συντ/νες θέσης 380979,4079215) έως το τέλος (αδιέξοδο) αυτής, μήκους 80 μέτρων περίπου και την κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης επί αυτού.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- Κατασκευή ορυγμάτων υπογείων δικτύων συνολικού μήκους 120,00 μέτρων περίπου, πλάτους 0,70m και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής.
- Τοποθέτηση αγωγού αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm
- Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm που περιλαμβάνει την σύνδεση του σωλήνα με τον υπό κατασκευή κεντρικό αγωγό με συστολικό ταυ, τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια (γωνίες, μούφες) και την κατασκευή φρεατίου προσαρμογής – ελέγχου στον κοινόχρηστο χώρο (πλησίον της ρυμοτομική γραμμής) στο οποίο θα καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου, από σωλήνα PVC-U, SDR 41, DN 160 mm και ειδικά τεμάχια (ταυ, πώματα). Τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου ιδιωτικής παροχής εσωτερικών διαστάσεων 20εκx20εκ. με πλαίσιο και κάλυμμα φρεατίου από ελατό χυτοσίδηρο.
- Τοποθέτηση προκατασκευασμένων φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm. Στη στέψη των φρεατίων θα κατασκευασθεί πλάκα από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διαστάσεων 1,80mx180m, πάχους 20εκ οπλισμένη με διπλή εσχάρα Φ12/15.
- Κατασκευή στρώσης έδρασης, και εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου.
- Επίχωση ορύγματος υπογείου δικτύου με θραυστό αμμοχάλικο λατομείου(3Α).

- 2) Κατασκευή ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης ακαθάρτων επί υφιστάμενων αγωγών σε διάφορα σημεία των Κοινοτήτων Σκάλας και Βλαχιώτη που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιγράφονται ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι για την σύνδεση του νέου αγωγού με τον υφιστάμενο που βρίσκεται σε λειτουργία, θα χρησιμοποιηθεί ειδικό τεμάχιο (σαμάρι) το οποίο θα στερεωθεί σε βάση από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. Οι σωλήνες θα εγκιβωτιστούν σε άμμο λατομείου και η επίχωση του ορύγματος θα γίνει με τα κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών και θραυστό υλικό λατομείου (3Α).

Επίσης προβλέπονται τα κάτωθι:

- Αντιστηρίξεις των παρειών των ορυγμάτων για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών με ξυλοζεύγματα. Στις περιπτώσεις όπου οι εργασίες εκτελούνται σε υγρό περιβάλλον ή/και μεγάλο βάθος θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά πετάσματα.
- Τοποθέτηση μέτρων ασφαλείας, σημάνσεις, προστατευτικά εμπόδια κλπ.

- Πλήρης αποκατάσταση της τομής του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων στην προτέρα κατάσταση.
- Το σκυρόδεμα αποκατάστασης θα είναι κατηγορίας C16/20 πάχους 15εκ. ελαφρώς οπλισμένο με δομικό πλέγμα T131.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΣΑΤΑ».

3. Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 49.506,49 €.

**Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ