

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/5011
Σ.1742
Δεκέλεια, 20 Νοε 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Υλικών και Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Συμπιεστή Συστήματος Ψύξης στο Κτήριο «ΝΕΟ Α» (Μ-209) για Ανάγκες 2^{ου} ΑΚΕ Υπ' Αριθμ. 209/25)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενή Αιτήματα με ΑΔΑΜ: 25REQ017850705 και 25REQ017851061
β. Εγκεκριμένα Αιτήματα με ΑΔΑΜ: 25REQ017879445 και 25REQ017879365
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:25PROC017905174
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Την ΗΜΔ 177/18-9-25 του 2^{ου} ΑΚΕ με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Τα (α) σχετικά πρωτογενή αιτήματα.

ζ. Τα (β) σχετικά εγκεκριμένα αιτήματα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 17 Σεπτεμβρίου 2025 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

α. ΑΦΟΙ ΚΟΥΖΑΝΗ Ο.Ε. (On Clima)

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. ΑΦΟΙ ΚΟΥΖΑΝΗ Ο.Ε. (On Clima)

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. ΑΦΟΙ ΚΟΥΖΑΝΗ Ο.Ε. (On Clima)

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

α. ΑΦΟΙ ΚΟΥΖΑΝΗ Ο.Ε. (On Clima)

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΑΦΟΙ ΚΟΥΖΑΝΗ Ο.Ε. (On Clima)» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα «ΑΦΟΙ ΚΟΥΖΑΝΗ Ο.Ε.» υπό την επωνυμία «On Clima» με ΑΦΜ: 801094811, Δνση: Πλάτωνος 178 & Χειμάρρας 17 Μοσχάτο, Τ.Κ.: 18345, τηλ.: 2109483993, e-mail: info@onclima.gr, την προμήθεια υλικών και την παροχή των υπηρεσιών-εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος(€)	Συνολική Τιμή (€)
1	42123000-7	Παλινδρομικός συμπιεστής ισχύος 74 HP συμφώνως Τ.Π.	ΣΕΤ	1	8.064,00	8.064,00
Σύνολο Κόστους Υλικών						8.064,00
1	45317000-2	Ολική ανάκτηση ψυκτικού υγρού	TEM	1	430,00	430,00
2		Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού κατεστραμμένου	TEM	1	500,00	500,00

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος(€)	Συνολική Τιμή (€)
		συμπιεστή.				
3		Μεταφορά νέου παλινδρομικού συμπιεστή ισχύος 75HP	TEM	1	760,00	760,00
4		Προσαρμογή νέου συμπιεστή στο κύκλωμα	TEM	1	1450,00	1450,00
5		Τοποθέτηση φίλτρων υγρής γραμμής	TEM	1	450,00	450,00
6		Τοποθέτηση νέας εκτονωτικής βαλβίδας (55RT)	TEM	1	390,00	390,00
7		Πρεσάρισμα ψυκτικού κυκλώματος με άζωτο	TEM	1	556,00	556,00
8		Πραγματοποίηση απόλυτου κενού και αποξήρανση	TEM	1	750,00	750,00
9		Εκκίνηση και θέση σε λειτουργία	TEM	1	820,00	820,00
10		Έλεγχοι και ρυθμίσεις λειτουργίας και ασφάλειας	TEM	1	730,00	730,00
11		Εκκίνηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία	TEM	1	900,00	900,00
Σύνολο Κόστους Εργασιών						7.736,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						15.800,00
ΦΠΑ 24%						3.792,00
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						19.592,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% για τη προμήθεια των υλικών και 8% για τις εργασίες επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/13.

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις του 2^{ου} ΑΚΕ (Κορυφή Πάρνηθας), ορίζεται σε 10 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις εγκαταστάσεις του 2^{ου} ΑΚΕ (Κορυφή Πάρνηθας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλα ή βεβαιώσεις οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγια του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191262-63.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου
Επιτελάρχης

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

On Clima

info@onclima.gr

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

Αποδέκτες για Πληροφορία

2° ΑΚΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
20 Νοε 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/5011/Σ.1742

2° ΑΚΕ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εργασία εγκατάστασης ενός συμπιεστή του συστήματος ψύξης Νέου Α (Μ-209). Πιο συγκεκριμένα, λόγω παλαιότητας αλλά και επαναλαμβανόμενων δυσλειτουργιών - βλαβών των Ψυκτικών Μονάδων θέματος, δύο (2) εκ των τεσσάρων συμπιεστών που εξασφαλίζουν τον κλιματισμό του Κτιρίου Νέο Α (Μ-209), είναι πλέον μη λειτουργικοί (ΕΚ/ΕΝ), ενώ κρίνεται τεχνικά επισφαλής και η λειτουργία των δύο (2) ΕΝ/ΕΝ συμπιεστών.

Αναλυτικότερα, η Μονάδα έχει προβεί επανειλημμένως σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των υπαρχόντων συμπιεστών του συστήματος ψύξης. Εντούτοις, οι εργασίες επισκευής κρίνονται πλέον τεχνικοοικονομικά ασύμφορες σε βάθος χρόνου, λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης βλαβών και του υψηλού κόστους συντήρησης, ενώ κάθε τεχνική παρέμβαση έχει πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και με στόχο την δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η Μονάδα προέβη σε επιτόπια επισκόπηση του συστήματος ψύξης από εξειδικευμένο συνεργείο του εμπορίου, με σκοπό τη λήψη προσφοράς για τη σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων συμπιεστών.

Ως βέλτιστη τεχνικοοικονομική λύση, η σταδιακή - διαδοχική αντικατάσταση των δύο ΕΚ/ΕΝ συμπιεστών με ανακατασκευασμένους, όμοιας ισχύος και συμβατούς με το υφιστάμενο κύκλωμα ψύξης, με παροχή σχετικής εγγύησης καλής λειτουργίας.

1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών από το Σμήνος Συντήρησης Εγκαταστάσεων και λαμβάνοντας υπόψιν το βαθμό δυσκολίας και εξειδίκευσης, όλες οι περιγραφόμενες εργασίες της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής (Τ.Π.) θα εκτελεσθούν με προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και παροχή υπηρεσιών με τη μίσθωση του απαιτούμενου εξειδικευμένου-εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Συνοπτικά, οι εργασίες που απαιτούνται είναι οι κάτωθι:

- Ολική ανάκτηση ψυκτικού υγρού
- Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιού κατεστραμμένου συμπιεστή.
- Μεταφορά νέου παλινδρομικού συμπιεστή ισχύος 75HP.
- Προσαρμογή νέου συμπιεστή στο κύκλωμα.
- Τοποθέτηση φίλτρων υγράς γραμμής.
- Τοποθέτηση νέας εκτονωτικής βαλβίδας (55RT).
- Πρεσάρισμα ψυκτικού κυκλώματος με άζωτο.
- Πραγματοποίηση απόλυτου κενού και αποξήρανση.
- Εκκίνηση και θέση σε λειτουργία.
- Έλεγχοι και ρυθμίσεις λειτουργίας και ασφάλειας.
- Εκκίνηση και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

3. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.), τη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και οποιονδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

Πιο συγκεκριμένα ισχύει το νέο Ελληνικό Πρότυπο Ε.Λ.Ο.Τ. HD 384, εφ' όσον δεν αναιρείται από τα αναγραφόμενα στη παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών, θα υποδειχθεί επί τόπου από την επίβλεψη και θα γίνει κατά τρόπο ώστε να μην επηρεασθεί η εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας. Ιδιαίτερη προσοχή, κατά την εκτέλεση των εργασιών και με ευθύνη του παρόχου, θα δοθεί στην τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπό τις οδηγίες της Επίβλεψης.

Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης που τυχόν προκληθεί με υπαιτιότητά του, κατά την εκτέλεση των εργασιών, με οικονομική επιβάρυνση καθαρά σε βάρος του ιδίου.

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του Ε.Λ.Ο.Τ. HD 384 διαφορετικά τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας καθώς και την παρούσα Τεχνική Περιγραφή. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να επώνυμου προμηθευτή και να ικανοποιούν τις ζητούμενες προδιαγραφές της Ε.Ε. Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό πριν από την προμήθειά τους και την ενσωμάτωση στο έργο ο πάροχος υποχρεούται να προσκομίζει για έγκριση στην Υπηρεσία είτε δείγματα των υλικών, είτε PROSPECTOUS στα οποία θα γίνεται αναλυτική περιγραφή τους, θα φαίνεται η μορφή τους και θα αναγράφονται οι διαστάσεις, ο τύπος τους, οι προδιαγραφές και το εργοστάσιο κατασκευής.

Τα δείγματα ή τα PROSPECTOUS που θα υποβληθούν για έγκριση θα είναι σε ικανό αριθμό (τουλάχιστον τρία) διαφόρων εταιριών (εφόσον κρίνεται απαραίτητο) ώστε να είναι δυνατή η επιλογή από την Υπηρεσία των καταλληλότερων για κάθε περίπτωση.

5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Η συνολική διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται σε 5-7 ημέρες (αναλόγως της δυσκολίας των εργασιών καθώς επίσης και των καιρικών συνθηκών). Επιβάλλεται η συμβουλή της μετεωρολογικής υπηρεσίας για την πρόγνωση του καιρού και την επιλογή της ημερομηνίας έναρξης των εργασιών.
- Σε περίπτωση διαφοροποίησης των οδηγιών χρήσης των υλικών από τα καθοριζόμενα στην παρούσα τεχνική περιγραφή, ο τελικός τρόπος εφαρμογής επιλέγεται έπειτα από έγκριση της Επίβλεψης.
- Τα υλικά θα αποθηκεύονται προσωρινά από τον Ανάδοχο, σε σημείο της εγκρίσεως της επίβλεψης πάντα, με τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να εξασφαλίζεται η ευχερής και ασφαλής κίνηση προσωπικού, αφετέρου δε αυτά να προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις και τις καιρικές συνθήκες.
- Ο Ανάδοχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης θα εξειδικεύεται σε εργασίες τοποθέτησης και θα εφαρμόζει το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις για τις ηλεκτρολογικές εργασίες.
- Επιπλέον υποχρεούται να παραδώσει μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο με αναλυτική αποτύπωση της κάθε θέσης εργασίας καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας της νέας εγκατάστασης για **2 έτη**.

6. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6.1. Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας

Τα συνεργεία κατά την εκτέλεση των εργασιών είναι υποχρεωμένα:

α. να συμμορφώνονται με την οδηγία 92/57/ΕΕ, που αναφέρεται στις «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών Εργοταξίων» καθώς και στην Ελληνική Νομοθεσία σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας (Π.Δ.17/96, Π.Δ.159/99, Π.Δ.1073 της 12/16.9.81 κλπ). Ο πάροχος οφείλει να πάρει όλα τα μέτρα ασφαλείας του (ΦΕΚ 260Α και αναθεωρήσεις) για το προσωπικό που θα εργαστεί.

β. να διαθέτουν και να χρησιμοποιούν μέσα ατομικής προστασίας ΜΑΠ).

Δηλαδή:

-Protective clothing. Mechanical properties. Method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση, EN 863:1995.

-Protective gloves against mechanical risks - Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων, EN 388:2003_

-Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη προστασίας, EN 397:1995.

-Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 — Υποδήματα ασφαλείας για

επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 20345:2004), EN 345-2:1996.

6.2. Καθαρισμός χώρων εκτέλεσης εργασιών

Καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών και τακτικά οι χώροι θα καθαρίζονται για να εξασφαλίζονται οι συνθήκες ασφαλούς, ομαλής και σωστής εκτέλεσης των εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής, τον έλεγχο και την αποδοχή τους από την Υπηρεσία, θα αποσύρεται ο εξοπλισμός του συνεργείου κατασκευής απομακρύνονται τα υλικά που περίσσεψαν και θα καθαρίζονται οι χώροι με ευθύνη του αναδόχου. Ο πάροχος υποχρεούται επίσης για την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν, χωρίς αποζημίωση και σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει, πριν την έναρξη των εργασιών, να προσκομίσει στο Γραφείο Ασφαλείας της Μονάδας τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου για το σύνολο του προσωπικού που θα εργαστεί εντός της Μονάδας μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Γεώργιος Τσιώλης
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών