

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ  
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χαλανδρίτσα 08/12/2023

Αριθ. Πρωτ. 87

### ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Χαλανδρίτσα σήμερα την 08/12/2023

Οι παρακάτω υπογράφοντες

1. **Ηλίας Βέρρας**, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερυμάνθου και

2. **Μαραχώρης Νικόλαος**, με Α.Φ.Μ. 129578472

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητα του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με 1) την αριθ. 13172/17-3-1995 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος χωροταξίας και Δημοσίων έργων περί «Εκτέλεσης έργων Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές»

2) Το άρθρο 209 και ιδίως της παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν.3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016

3) την αριθ. /08-12-2023 απόφαση Προέδρου Σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπ/σης Δ. Ερυμάνθου με την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση της εργασίας

### Α ν α θ έ τ ε ι

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων Μαραχώρη Νικόλαο το παρακάτω έργο:

« Κατασκευή wc στο Νηπιαγωγείο Σταυροδρομίου του Δήμου Ερυμάνθου»

και συγκεκριμένα:

Κατασκευή ενός wc στο Νηπιαγωγείο του Σταυροδρομίου για την κάλυψη

ανάγκης του διδακτικού προσωπικού. Το wc που θα κατασκευαστεί θα

εφάπτεται στο υπάρχον των παιδιών.

Οι διαστάσεις του θα είναι 1,50μ.\*2,00 μ. +2,00μ.\*2,00 μ. και το ύψος θα είναι 2,20μ.

Ο τοίχος του wc θα αποτελείται από διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα πάχους 12,5 mm με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα πάχους 5cm και στήριξή της σε μεταλλικό σκελετό, που θα περιλαμβάνει οριζόντια στοιχεία στο δάπεδο και την οροφή (στρωτήρες τύπου CW 50/40mm) και κατακόρυφα (ορθοστάτες τύπου CW 50/50 mm) που θα τοποθετούνται ανά 0.60 m. Ο σκελετός θα στηρίζεται στο δάπεδο και στην οροφή με μεταλλικά ελάσματα.

Το πάχος του τοίχου θα είναι 10 cm.

Στη θέση όπου θα τοποθετηθεί η πόρτα θα διαμορφωθεί άνοιγμα 0,90μ. από ειδικά μεταλλικά προφίλ. Η πόρτα θα είναι από μελαμίνη με πόμολο και κλειδαριά.

Στους αρμούς των γυψοσανίδων θα τοποθετηθεί υαλοταινία.

Θα τοποθετηθούν είδη υγιεινής (λεκάνη , νιπτήρας , μπασίνα) και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την ηλεκτρολογική σύνδεση και την σύνδεση με τη ύδρευση και την αποχέτευση.

Στις εργασίες περιλαμβάνονται η προμήθεια και εγκατάσταση όλων των γυψοσανίδων, των υλικών στήριξης και των μικροϋλικών σύνδεσης , των ειδών υγιεινής, της θύρας, των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών υλικών .

Περιλαμβάνεται επίσης το στοκάρισμα και το βάψιμο των γυψοσανίδων.

Κόστος εργασιών κατ' αποκοπή: **1.500,00 €** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν έως 31/12/2023 αντί του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ 1.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε χρόνο που δε θα λειτουργούν τα σχολεία ή σε χρόνο που δε θα παρεμποδίζεται η λειτουργία τους και δε θα εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων.

#### Οι συμβαλλόμενοι

1.....

2.....